



FICHER DE TRAITEMENT DES QUESTIONS DES ENTREPRISES

Consultation : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d'amélioration de la protection aux intempéries des façades des locaux gaz ainsi que le remplacement des couvre-joints de dilatation sur circulations du bâtiment Balard situé sur le campus CNRS Route de Mende à Montpellier.

Référence : 2025-STL-13

Date de dernière mise à jour de ce fichier : 20.06.2025

Question n°1	Bonjour, Concernant le lot 01 : - Merci de nous préciser le point 3.3 du DPGF car il est manquant dans le CCTP + un croquis de la pièce en nez de dalle à réaliser svp - Merci faire un détail lorsque qu'il y a une plainte en bas de ventelle
Réponse du CNRS	<p>Bonjour,</p> <p>Les éléments suivants sont ajoutés dans le cahier des charges techniques :</p> <p>Il est précisé que le point 3.3 de la DPGF, initialement manquant dans le CCTP, est désormais intégré et explicité dans le DCE. Il concerne le traitement au droit du nez de dalle. Il s'agit en l'occurrence d'un élément en tôle plié en surlargeur des ventelles courante reprenant le même principe de fixation.</p> <p>De plus, un croquis de principe traitant le Poste « 3.2-Bardage à ventelles - surface courante » intègre la pièce en nez de dalle à réaliser.</p> <p>Le bureau d'études reprend les schémas de principe, avec les plinthes / garde-corps fixé au droit du bardage. A charge à l'entreprise de réaliser les dessins d'EXE.</p> <p>Cordialement,</p>

Les documents
de la consultation
ont-ils été
modifiés suite à
cette question ?

OUI