

**QUESTIONS-REPONSES – TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE DU
BATIMENT DE COURBEVOIE**

QUESTIONS	REPONSES
<p>3. Lot électricité pour boîtes de dérivation installée de type ENSTO est-ce en mono ou en triphasé ?</p> <p>Quelle est la taille des cordon WAGO pour les luminaires ?</p>	<p>L'entrée est triphasée et la sortie monophasée.</p> <p>Les luminaires sont raccordés sur les modules de régulation STIBIL 230V et, pour la commande de l'éclairage, en 0-10V. Les modules sont reliés à la GTB d'une part et au détecteur de présence du local concerné, qui fait également office de luxmètre d'autre part.</p> <p>La longueur des cordons WAGO se déduit de l'emplacement des luminaires sur le plan électricité, et de l'emplacement des modules, qui doivent être fixés à proximité du chemin de câble. Nous rappelons que tous les WAGO doivent être équipés de boîtiers de décharge de traction.</p> <p>Il convient de retenir un câble souple H05VVF, de section 5G1.5 pour les cordons reliés au STIBIL, qui permet de faire passer dans le même câble le 0-10V et le 230V.</p>
<p>4. Lot 1 : Il est noté au CCTP généralités tous corps d'état, art 0.0.13.1 INSTALLATIONS de Chantier, de se reporter au rapport PGCSPS. Or il n'est pas dans le DCE. Pouvez-vous l'y mettre afin que nous puissions chiffrer les 1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES ?</p>	<p>Le coordonnateur SPS n'est pas encore rédigé son PGC. En revanche, l'essentiel des informations concernant l'organisation du chantier se trouvent dans le CCTP "généralités tous corps d'état", notamment au chapitre 0.013.</p>
<p>5. Pour le lot Electricité, selon le CCTP, on dépose des chemins de câbles, or sur la DPGF on ne trouve pas de ligne dédiée au remplacement de ces derniers. Nous voulons plus de détails.</p>	<p>Cette prestation est à chiffrer dans la ligne 5.1.4, conformément à la description de cet article dans le CCTP.</p>
<p>6. Concernant le poste 4.2.3 du lot 04 Peinture, revêtement de sol, nous aimerions savoir s'il y a un calepinage. Si oui, merci de nous le fournir les renseignements.</p>	<p>Le calepinage des revêtements de sol n'a pas encore été défini. Il le sera en période de préparation.</p>
<p>8. Nous souhaitons participer à l'appel d'offres pour les lots 02 et 03. Vous indiquez dans le règlement de consultation des qualifications Qualibat pour ces 2 lots. Ces qualifications sont-elles obligatoires ?</p>	<p>Ces qualifications ne sont pas obligatoires, mais votre dossier de candidature sera apprécié en fonction des éléments fournis au regard des exigences de l'article 4 al. 2 b) : QUALIBAT suivants ou 10 références équivalentes de 5 ans au plus avec mentions :</p> <ul style="list-style-type: none"> > du maître d'ouvrage ; > du maître d'oeuvre ; > de la nature et du montant des travaux ;

	<p>> des particularités de l'opération, notamment : intervention en site occupé et / ou sensible ;</p> <p>> des attestations de satisfactions afférentes, le cas échéant.</p>
9. Pouvez-vous nous spécifier quelle est la hauteur sous plafond à l'emplacement de la future cabine de confidentialité ? Pouvez-vous proposer une variante équivalente à la marque proposée ?	Il n'est pas prévu de variantes dans le cadre de ce marché. La hauteur du plafond est de 2,40m dans cette zone.
10. Pouvez-vous nous indiquer l'emplacement exact de la future rampe PMR escamotable ? Pouvez-vous nous spécifier le support prévu pour l'accueillir et nous communiquer une coupe détaillée sur ce point particulier ?	La future rampe PMR escamotable est prévue au droit de l'estrade dans la salle d'audience 1. Le revêtement de sol prévu dans cette salle est du parquet.
11. Pour le lot Electricité, peut-on avoir plus de précision sur le Tableau de câbles page 14 du CCTP.	Quelles précisions souhaitez-vous avoir ? Le tableau est extrêmement précis.
12. Lot 1 : Les faux plafonds réversibles du plan de repérage ne sont pas décrits dans le CCTP, pouvez-vous confirmer que ce faux plafond n'est pas à chiffrer dans le cadre de ce marché ?	<p>- Le plan 09 indique les faux-plafonds réversibles existants ;</p> <p>- Le plan 13 indique les faux-plafonds réversibles dans leur configuration projetée ;</p> <p>- Le CCTP 06 – Lot CVC, précise, à l'article 6.2.3, la dépose des faux-plafonds existants indiqués dans le plan 09 et leur repose partielle selon le plan 13.</p> <p>A l'article 6.2.1 est précisée la fourniture et la pose des faux-plafonds neufs, concernant uniquement les deux salles d'audience.</p> <p>Le sujet des faux plafonds concerne le lot 06 CVC.</p>
13. Est-il possible d'obtenir un report de délais de 15 jours minimum ?	Nous avons des délais très serrés. Il n'est pas possible de reporter la date limite de remise des offres.