

# RECONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT DE « LA ROCHE AUX FEES » A JANZE (35 150)

Maître d'ouvrage

**CHU DE RENNES**

2 rue Henri LE GUILLOUX 35 033 RENNES CEDES 09

**Centre Hospitalier « La Roche Aux Fées »**

4 rue Armand Jouault 35 150 JANZE Cedex

Maîtrise d'œuvre

**ARCHITECTES**



**AD QUATIO architectes**

129 rue de Turenne 75003 PARIS

☎ 01.42.77.26.92

[adquatio@adquatio.com](mailto:adquatio@adquatio.com)

**BET CUISINES**



**PROCESSCUISINES**

Z.A. La Massue – 4 Rue Edouard Branly  
35170 BRUZ

☎ 02.99.05.07.20

[be@pcuisinesblanchisseries.fr](mailto:be@pcuisinesblanchisseries.fr)

**BET FLUIDES / STRUCTURE**



**BETOM**

11 Allée du Bâtiment 35 000 RENNES

☎ 02.99.27.05.05

[accueil-rennes@betom.fr](mailto:accueil-rennes@betom.fr)

**ECONOMISTE**



**Cabinet COLLIN**

1A Allée Métis ZAC Atalante  
35400 SAINT MALO

☎ 02.99.56.78.33

[agence@cabinetcollin.fr](mailto:agence@cabinetcollin.fr)

**ACOUSTICIEN**



**VIASONORA**

17 Rue Froment Paris 11

☎ 01.43.7082.50

[viasonora@viasonora.fr](mailto:viasonora@viasonora.fr)

**BET HQE**



**CAPTERRE**

11 Allée du Bâtiment 35 000 RENNES

☎ 02.99.27.65.21

[aaccueil-rennes@betom.fr](mailto:aaccueil-rennes@betom.fr)

**PAYSAGISTE**



**ZENOBIA**

Hameau de la Rivière Rue Panorama

14390 PETIVILLE

☎ 02 31 24 69 04

[atelier@zenobia.fr](mailto:atelier@zenobia.fr)

## 02 – CDPDF / 14 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

**DCE**  
Avril 2025

**Édité le**  
30/04/2025

CHU de RENNES - « Reconstruction de l'établissement de la Roche aux Fées à JANZE » - Rue Bois Rouge - 35150 JANZE

	U	Quantité MOA	Quantité ETS	Prix en €	Total en €
<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>					
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
Préparation des supports	PM				
Ragréage P3 sur support neuf	M²	10 168.00			
Ragréage P4S sur support neuf	M²	651.00			
<i>Total TRAVAUX PREPARATOIRES</i>					
<b>ISOLATION PHONIQUE</b>					
Isolation phonique sous carrelage - Weber.sys.acoustic	M²	241.00			
<i>Total ISOLATION PHONIQUE</i>					
<b>CHAPE CIMENT</b>					
Chape ciment dans décaissé du maçon	M²	903.00			
<i>Total CHAPE CIMENT</i>					
<b>CHAPE ANHYDRITE</b>					
Chape anhydrite pour plancher chauffant	M²	332.00			
<i>Total CHAPE ANHYDRITE</i>					
<b>COMPLEXE ETANCHE AVEC CHAPE</b>					
Complexe étanche avec chape	M²	410.00			
<i>Total COMPLEXE ETANCHE AVEC CHAPE</i>					
<b>ETANCHEITE SOUS CARRELAGE</b>					
Etanchéite sous carrelage	M²	241.00			
<i>Total ETANCHEITE SOUS CARRELAGE</i>					
<b>ETANCHEITE LIQUIDE</b>					
Préparation du support	PM				
Étanchéité	M²	44.00			
Relevés	ML	100.00			
<i>Total ETANCHEITE LIQUIDE</i>					
<b>REVETEMENT DE SOLS DURS</b>					
Revêtement grès cérame Antidérapant - Repère S1	M²	651.00			
Plinthes carrelées assorties	ML	534.00			
<i>Total REVETEMENT DE SOLS DURS</i>					

CHU de RENNES - « Reconstruction de l'établissement de la Roche aux Fées à JANZE » - Rue Bois Rouge - 35150 JANZE

	U	Quantité MOA	Quantité ETS	Prix en €	Total en €
<b>REVETEMENT DE SOLS SOUPLES</b>					
Revêtement PVC compact homogène - Repère S2A	M²	664.00			
Remontée en plinthes	ML	788.00			
Revêtement en les U4.P3. linoléum acoustique 19 db - Repère S3A	M²	3 903.00			
Remontée en plinthes	ML	3 843.00			
Revêtement en les U4.P3. linoléum 19 db Repère S3B	M²	1 109.00			
Revêtement en les U4.P3. linoléum compact 7 db - Repère S3C	M²	888.00			
Revêtement en les U4.P3. linoléum compact 7 db - Repère S3D	M²	3 604.00			
Remontée en plinthes	ML	2 943.00			
<b>CONCEPT POUR PIECES HUMIDES</b>					
Revêtement de sol - Repère S2B	M²	903.00			
Remontées en plinthes	ML	1 656.00			
Revêtement mural - Repère M4	M²	4 255.00			
<b>REVETEMENT ESCALIER - S2C</b>					
Revêtement sur l'embranchement - Repère S2C	M²	130.00			
Revêtement en les U4 P3 sur paliers - Repère S2C	M²	70.00			
<i>Total REVETEMENT DE SOLS SOUPLES</i>					
<b>REVETEMENT MURAUX</b>					
Étanchéité sous carrelage mural	M²	819.00			
Revêtement grès monocuisson - Repère M3	M²	809.00			
Revêtement grès cérame 200 x 50	M²	10.00			
<i>Total REVETEMENT MURAUX</i>					
<b>TAPIS D'ENTREE</b>					
Tapis d'entrée (Coral Brush)	M²	28.00			
<i>Total TAPIS D'ENTREE</i>					

