

RECONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT DE « LA ROCHE AUX FEES » A JANZE (35 150)

Maître d'ouvrage

CHU DE RENNES

2 rue Henri LE GUILLOUX 35 033 RENNES CEDES 09

Centre Hospitalier « La Roche Aux Fées »

4 rue Armand Jouault 35 150 JANZE Cedex

Maîtrise d'œuvre

ARCHITECTES



AD QUATIO architectes

129 rue de Turenne 75003 PARIS

☎ 01.42.77.26.92

adquatio@adquatio.com

ECONOMISTE



Cabinet COLLIN

1A Allée Métis ZAC Atalante

35400 SAINT MALO

☎ 02.99.56.78.33

agence@cabinetcollin.fr

BET CUISINES



PROCESSCUISINES

Z.A. La Massue – 4 Rue Edouard Branly

35170 BRUZ

☎ 02.99.05.07.20

be@pcuisinesblanchisseries.fr

ACOUSTICIEN



VIASONORA

17 Rue Froment Paris 11

☎ 01.43.7082.50

viasonora@viasonora.fr

PAYSAGISTE



ZENOBIA

Hameau de la Rivière Rue Panorama

14390 PETIVILLE

☎ 02 31 24 69 04

atelier@zenobia.fr

BET FLUIDES / STRUCTURE



BETOM

11 Allée du Bâtiment 35 000 RENNES

☎ 02.99.27.05.05

accueil-rennes@betom.fr

BET HQE



CAPTERRE

11 Allée du Bâtiment 35 000 RENNES

☎ 02.99.27.65.21

accueil-rennes@betom.fr

02 – CDPDF / 10 CLOISONS

DCE
Avril 2025

Édité le
30/04/2025

CHU de RENNES - « Reconstruction de l'établissement de la Roche aux Fées à JANZE » - Rue Bois Rouge - 35150 JANZE

	U	Quantité MOA	Quantité ETS	Prix en €	Total en €
DESCRIPTION DES OUVRAGES					
CLOISONS DE DOUBLAGES					
Cloisons de doublages résistant à l'impact et à l'humidité PREGYWAB BA18S	M ²	155.00			
Doublage type Fibraroc	M ²	150.00			
Calibel 60+10	M ²	19.60			
<i>Total CLOISONS DE DOUBLAGES</i>					
CLOISONS DE DISTRIBUTION					
Cloisons de distribution D72/48 avec isolant	M ²	2518.00			
Cloisons de distribution D98/62S avec isolant	M ²	6165.00			
Cloisons de distribution D98/48S hospitalières - 54dB	M ²	3129.00			
Cloisons de gaines techniques	M ²	3636.00			
Cloisons anti-rayons X	M ²	70.00			
<i>Total CLOISONS DE DISTRIBUTION</i>					
CARREAUX DE PLATRE					
Carreaux de plâtre	M ²	180.00			
<i>Total CARREAUX DE PLATRE</i>					
CONDUITS DE DESENFUMAGE					
Conduits verticaux					
EI 60	M ²	284.00			
EI 120	M ²	393.00			
Conduits horizontaux					
EI 60	ML	12.00			
EI 120	ML	16.00			
<i>Total CONDUITS DE DESENFUMAGE</i>					
PLAFONDS					
Plafonds classiques en plaques de plâtre					
Chambres	M ²	1388.00			
<i>Total PLAFONDS</i>					

CHU de RENNES - « Reconstruction de l'établissement de la Roche aux Fées à JANZE » - Rue Bois Rougé - 35150 JANZE					
	U	Quantité MOA	Quantité ETS	Prix en €	Total en €
ISOLATION Isolation en plancher haut cuisine	M²	485.00			
<i>Total ISOLATION</i>					
OUVRAGES DIVERS Pose huisserie - Trappes					
<i>Huisserie</i>	U	1048.00			
<i>Trappes</i>	U	30.00			
Habillage des descentes EP en demi-stil	ENS	1.00			
Enrobage des canalisations	ENS	1.00			
Coffres et soffites en plafonds	ENS	1.00			
Habillage des bâtis support des WC (BA13)	U	200.00			
Habillage des jouées					
<i>Chambres</i>	m2	300.00			
<i>Châssis de désenfumage</i>	u	2.00			
Habillage en plaques de plâtre collée	ENS	1.00			
Nettoyage	ENS	1.00			
<i>Total OUVRAGES DIVERS</i>					
CHAMBRE TEMOIN + CIRCULATION Chambres témoins + circulation	PM				
<i>Total CHAMBRE TEMOIN + CIRCULATION</i>					
Total DESCRIPTION DES OUVRAGES					

Montant HT - Type J (Zone EHPAD) 80 %

Montant HT - Type U (zone SMR et MCM) 20 %

Montant HT du Lot N°10 CLOISONS

Montant TVA (20%)

Montant TTC