

MAITRE D'OUVRAGE :

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES
DE TOULOUSE

Département des Affaires
Immobilières

2, boulevard Armand

DUPORTAL - BP 81501

31015 TOULOUSE Cedex 6

MAITRISE D'ŒUVRE :



SIGEBAT
INGÉNIERIE BÂTIMENT

Moe Mandataire :

SIGEBAT

351, chemin de la borne

69480 POMMIERS

bernardberard@yahoo.fr

0676921444



BET Ingénierie Cuisines

ICP

5 avenue Jules Ferry

69780 Mions



PROJET :

MAISON D'ARRET DE NIMES
131 chemin Bas de Grézan 30002 NIMES
CEDEX 6

**REAMENAGEMENT DE LA CUISINE ET CREATION
D'UN BATIMENT BUANDERIE**

C.C.T.P

LOT 06
SOLS CARRELAGE

Dossier :

Phase : DCE

Date : 30/06/2025

Indice : 03

1	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES - LOT 6 - SOLS CARRELAGE</u>	2
1.1	CUISINES R+1	2
1.1.1	SOLS CARRELAGE	2
1.1.1.1	Chape express	2
1.1.1.2	Réalisation de forme de pente au droit des siphons de sol	2
1.1.1.3	Étanchéité liquide	2
1.1.1.4	Carrelage R10	3
1.1.1.5	Siphons de sol	3
1.1.1.6	Travaux de reprise de carrelage et étanchéité sur zone non restructurée	3



1 DESCRIPTION DES OUVRAGES - LOT 6 - SOLS CARRELAGE

Le présent document a pour objet de définir les prestations du présent lot en vue des travaux de revêtements de sol carrelage des cuisines travaux phases 1 et 2

1.1 CUISINES R+1

1.1.1 Sols carrelage

1.1.1.1 Chape express

Le présent lot devra la réalisation d'une chape avec forme de pente type MANUCEM N de chez PRB ou équivalent comprenant :

- Contrôle et nettoyage du support, il devra être sain et sec.
- Fourniture et mise en place d'un écran de désolidarisation. Les travaux préparatoires seront conformes aux DTU 26.2/52.1.
- Mise en place de bande mousse pour le joint périphérique.
- Joint de fractionnement des surfaces, à adapter selon l'ouvrage.
- Traitement du joint de dilatation.
- Réglage des niveaux et pentes. Pente 2cm/m minimum au droit des caniveaux
- Réalisation d'une chape type PRB MANUCEM, suivant les préconisations du fabricant.
- Mise en place d'un treillis soudé.
- Epaisseur 50 à 70mm

L'entrepreneur doit toutes les sujétions suivant directives de l'avis technique du fabricant en particulier les bandes périphériques des locaux, les joints de gros œuvre etc.

Livraison des surfaces avant pose de l'étanchéité avec élimination de la pellicule de surface par ponçage au présent lot au disque abrasif.

Les mesures d'humidité résiduelle sont réalisées par l'entrepreneur du présent lot.

1.1.1.2 Réalisation de forme de pente au droit des siphons de sol

1.1.1.3 Étanchéité liquide

Réalisation d'une sous couche d'étanchéité de type carrossé 2 de CHEZ CEGECOL ou similaire.

Application en deux couches croisées, compris préparation du support, réalisation d'un primaire, traitement des angles sortants, rentrants et raccordement sur tuyauterie avec pièce non tissée.

Les fournitures et mise en œuvre seront conformes aux prescriptions du cahier des charges du fabricant.



1.1.1.4 Carrelage R10

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame carreaux recommandés par la C.N.A.M.T.S et conformes aux normes d'hygiène et de nettoyage du C.N.E.V.A . Format 200/200 mm épaisseur

8mm. Classement : U4 P4 E3 C2.

Antidérapante groupe R10 selon norme DIN 51130.

Coefficient de frottement dynamique 0.30

Pose collée à la colle PRB COL FLEX suivant préconisation du fabricant.

Jointoiement au mortier PRB COLJOINT EPOXY.

Joint de fractionnement suivant normes en vigueur.

Joint périphérique par bande mousse 5mm minimum.

Protection des sols carrelés pendant la phase de chantier.

Travaux comprenant :

- Ajustages
- Coupes
- Alignement des joints
- Nettoyages
- Protections
- Incorporations diverses.

1.1.1.5 Siphons de sol

Fourniture et pose de caniveau ayant les caractéristiques suivantes :

▪ Caniveau (dimension suivant plans) spéciaux carrelage avec pentes incorporées rejoignant un siphon central avec une évacuation de diamètre 100 mm, garde d'eau 50 mm, panier-cloche à poignée, couverture caillebotis brise-jet antidérapant maille 19x19 et platine d'étanchéité

– sortie verticale / protection de chantier

Les autres travaux préparatoires à la bonne pose du caniveau sont à charge du présent lot y compris chevêtre si nécessaire.

Le raccordement des caniveaux au réseau EU est à charge du lot 4 plomberie

1.1.1.6 Travaux de reprise de carrelage et étanchéité sur zone non restructurée

Suivant relevé d'état des lieux

