



Alliance de
GIRONDE
GHT des hôpitaux publics

QUESTIONS / REPONSES

Consultation n° 25TR055

**Travaux de rénovation des soins externes d'urologie -
11e étage du Tripode (Ailes 1 et 2 et noyau central)
au profit du CHU DE BORDEAUX**

**Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
12 Rue Dubernat
33404 Talence CEDEX**

Question n° 1:

Concernant le Lot 07 Menuiseries extérieures, pourriez-vous nous transmettre les plans comportant le repérage des menuiseries extérieures mentionnés au CCTP ? ces documents ne semblent pas figurer dans le DCE.

Réponse du 27/04/2026:

Les repérages des menuiseries extérieures sont sur les plans « BDX-R11-DCE-A01b-Ailes 1 & 2 » & « BDX-R11-DCE-A01a-Noyau central »

Question n° 2:

Concernant le lot 07 « Menuiseries extérieures », il est prévu que nous intervenions pour la dépose des cadres et dormants existants, après l'intervention du lot 01 « Désamiantage », chargé de la dépose des ouvrants et des châssis fixes.

Toutefois, les rapports amiante signalent la présence de mastics amiantés adhérent aux profilés que nous devons déposer.

Dans ce contexte, pourriez-vous nous préciser sous quelle sous-section réglementaire cette intervention doit être réalisée ?

Réponse du 27/04/2026:

C'est le joint entre le vitrage et le parclose (profilé) qui est amianté. C'est le désamianteur qui dépose les ouvrants qui comportent l'amiante.

Le lot 07 déposera ensuite l'encadrement