

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

/ Salle d'archives					
Nombre de locaux :	9	Surface utile unitaire :	200,00	m²	
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	2,60	m	
		Surcharges particulières :	1300 kg/m²(cf RBCBA*)		
Liaisons fonctionnelles :	Bureaux				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation interne	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 1,20 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200 au sol	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	LED anti-UV Local + GTB	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL Sol dur	Type de revêtements :	MURS peinture / brut
Exigences spécifiques :	U3 P4 E2 C2	Exigences spécifiques :	Coupe-feu 2h, antipoussière, lessivable
		Cloisonnement spécifique :	Coupe-feu 2h
PLAFOND exigence spécifique :	antipoussière, lessivable, coupe-feu 2h	PORTE exigence spécifique :	Porte à ouverture automatique + manuelle (panne) / Joint étanche air / porte coupe-feu 2h

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Goulotte	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10 ml	Nombre de PC RJ45 :	2 / salle
Nombre de Point d'accès (PA)		Autre :	Détecteur présence eau (report GTB)
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	16 °C	T° maxi. :	En hiver : 17°C +/- 1°C et 45% HR +/- 5% En été : 22°C +/- 1°C et 50% HR +/- 5%
Consigne réglage température :	+/-	±2°C	°C
Hygrométrie :	40-55 %	+/-	±5±5 %
		Climatisation :	☐ Rafrachissement : ☐
		Contrôle / régulation :	GTB + local
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide ☐	Détection incendie :	☒
Siphon de sol :	Eau chaude ☐	Système :	VESDA à aspiration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Rayonnage mobile métallique à commande manuelle d'une hauteur de 2,25m maximum, profondeur de rayonnage 35 cm. Sauf une salle avec un rayonnage de profondeur de 45 cm.	
--	--

OBSERVATIONS

*Règles de base pour la construction des bâtiments d-archives-5e revision-2023

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

/ Hall d'entrée visiteurs					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	15,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Salle de lecture, Sanitaires visiteurs		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Extérieur / sas public (interphone + caméra)	Nature des flux :	Public	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m m
			Surcharges particulières :		

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	100	lux
☒ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détecteur de présence	

PARACHEVEMENTS					
Type de revêtements :	SOL		Type de revêtements :	MURS	
Exigences spécifiques :	carrelage		Exigences spécifiques :	Peinture	
	U4 P4 E2 C2 / Tapis aluminium encastré.			Lessivable	
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques		Cloisonnement spécifique :	Traitement acoustique	
			PORTE exigence spécifique :	Poignée à 0,90 m / Contraste visuel si vitrage	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES					
Principe de distribution spécifique	Encastré		Nombre de PC 32A :		
Nombre de PC 16A :			Nombre de PC RJ45 :		
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV		Autre :	Couverture Wifi	
1 PA =	RJ45 +	PC16A			

CHAUFFAGE – VENTILATION					
T° mini :	20	°C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C + - 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C	
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2	°C	Climatisation :	☒ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	%	Contrôle / régulation :	GTB
				Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Détection incendie :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Système :	SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

/ Salle de lecture/consultation					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	40,00	m²	
Effectif :	4 personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Liaisons fonctionnelles :		Hall visiteurs, Bureau archiviste			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Hall visiteurs (B1-01)	Nature des flux :	Public	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	400 max sur plan de travail	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + variation manuelle	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C0	Cloisonnement spécifique :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques	Exigences spécifiques :	Traitement acoustique
		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :		Nombre de PC RJ45 :	1 par poste de consultation
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Détection incendie :	☒
Siphon de sol :	Eau chaude	Système :	A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

/ Sanitaire visiteur					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	4,00	m²	
Effectif :	1 personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Liaisons fonctionnelles :	Hall visiteurs				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Hall visiteurs (B1-01)	Nature des flux :	Public	Largeur de passage spécifique :
					≥ 0,90 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détecteur de présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P2 E2 C1	Cloisonnement spécifique :	Lessivable
			Protection humidité partie basse
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques, protection humidité	PORTE exigence spécifique :	Equipées d'un système de condamnation avec indicateur d'occupation (libre / occupé)

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :		Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Text > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☐ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	%
		Contrôle / régulation :	GTB
		Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide ☒	Détection incendie :	☐
Siphon de sol :	☒ Eau chaude ☒	Système :	SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Équipement sanitaire WC suspendu y compris accessoires (distributeur, balai brosse) lavabo et accessoire (sèche-mains, miroir) conformité PMR Eclairage avec détection de présence	
--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Communs / Entrée des professionnels					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	10,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Surcharges particulières :		
Parking personnel, Bureaux (C1-02 à C1-04)					
Accès et circuits :	Accès depuis :	Extérieur / sas professionnel (interphone + caméra)	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique :
					≥ 0,90 m (recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	100	lux
☒ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détecteur de présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U4 P4 E2 C2 / Tapis aluminium encastré.		Résistant aux chocs (1,20m)
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques	Cloisonnement spécifique :	Traitement acoustique
		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :		Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C + - 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Détection incendie :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Système :	SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Bureaux / Bureau responsable					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	15,00	m²
Effectif :	1 personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Salles d'archives (A1), Bureaux collectifs (C1-04), Salle réunion (C1-06)		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m (0,90 m recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + variation + détection présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
PLAFOND exigence spécifique :	U3 P3 E1 C0	Cloisonnement spécifique :	Lessivable + résistante pour fixations murales
	Faux-plafonds acoustiques	PORTE exigence spécifique :	Traitement acoustique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	7	Nombre de PC RJ45 :	2 + 1 réserve/ poste
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : VESDA à aspiration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Bureaux / Bureau mutualisé archiviste / passage					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	15,00	m²
Effectif :	1 personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :	Salle de lecture (B1-02), Salles d'archives (A1), Bureaux collectifs				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m (0,90 m recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300	lux
☒ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + variation + détection présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
PLAFOND exigence spécifique :	U3 P3 E1 C0	Cloisonnement spécifique :	Lessivable + résistante pour fixations murales
	Faux-plafonds acoustiques	Porte exigence spécifique :	Traitement acoustique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	5	Nombre de PC RJ45 :	2 + 1 réserve/ poste
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Détection incendie :	☒
Siphon de sol :	Eau chaude	Système :	VESDA à aspiration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

OBSERVATIONS

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Bureaux / Bureaux collectifs					
Nombre de locaux :	3	Surface utile unitaire :	20,00	m ²	
Effectif :	3 personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Liaisons fonctionnelles :		Salles d'archives (A1), Bureau responsable (C1-02)			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m (0,90 m recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + variation + détection présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
PLAFOND exigence spécifique :	U3 P3 E1 C0	Cloisonnement spécifique :	Lessivable + résistante pour fixations murales
	Faux-plafonds acoustiques	PORTE exigence spécifique :	Traitement acoustique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré / suggestion colonne	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	7 / personne	Nombre de PC RJ45 :	2 + 1 réserve/ poste
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : VESDA à aspiration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Bureaux / Bureau du gardien / GTB			
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	12,00 m ²
Effectif :	1 personne(s)	Hauteur libre :	2,50 m
Liaisons fonctionnelles :		Surcharges particulières :	
Entrée professionnelle (C1-01), Locaux techniques (C2)			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Nature des flux :	Largeur de passage spécifique :
	Circulation intérieure professionnelle	Personnel	≥ 0,80 m (0,90 m recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT			
☐ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :
☒ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		300 lux
			Commande :
			Local + GTB

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C0		Lessivable + résistante pour fixations murales
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques	Cloisonnement spécifique :	Traitement acoustique
		PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	5	Nombre de PC RJ45 :	2 + 1 réserve/ poste
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☒ Rafrachissement : ☐
	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Contrôle / régulation :	GTB + local
Hygrométrie :	%	Extractions spécifiques :	
	+/-		

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : VESDA à aspiration
Eau froide ☐	
Eau chaude ☐	

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Bureaux / Salle de réunion					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	35,00	m²	
Effectif :	15	personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :		Entrée professionnelle (C1-01), Bureaux			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m (recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300	lux
☒ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + variation + détection présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C0		Lessivable + résistante pour fixations murales
			Traitement acoustique
			Vitrée, sur allège.
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques	POORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	10	Nombre de PC RJ45 :	2 + 1 réserve/ poste
Nombre de Point d'accès (PA)		Autre :	Vidéoprojection Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 +		PC16A

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C + - 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	%
			Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : VESDA à aspiration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Communs / Local numérisation grands formats					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	10,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Salles d'archives (A1), Bureaux collectifs (C1-04)		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m (passage matériel) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	400	lux
☒ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + variation + détection présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C0		Lessivable + résistante pour fixations murales
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques	Cloisonnement spécifique :	Traitement acoustique
		PORTE exigence spécifique :	Traitement acoustique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	5	Nombre de PC RJ45 :	2 + 1 réserve/ poste
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	20 °C	T° maxi :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide	Détection incendie :	
Siphon de sol :	Eau chaude	Système :	SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Communs / Salle de pause					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	20,00	m²	
Effectif :	12 personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Liaisons fonctionnelles :		Bureaux, Sanitaires personnel (C1-10)			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m (0,90 m recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☒ Naturel	☐ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + détecteur présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C0		Lessivable + résistante pour fixations murales
			Traitement acoustique
			Vitrée, sur allège.
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques	PORTE exigence spécifique :	

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Périphérique	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1/10ml + 6 (électroménager)	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Couverture Wifi
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C + - 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☒ Rafraîchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☐
Siphon de sol :	Système : SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Réfrigérateur, Micro-onde, Machine à café, Bouilloire. Tables + chaises

OBSERVATIONS

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Communs / Douche					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	5,00	m²	
Effectif :	1 personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Liaisons fonctionnelles :		Sanitaires personnel (C1-10)			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m (PMR recommandé) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détecteur de présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Faïence
	U3 P2 E2 C1	Cloisonnement spécifique :	Faïence format min 30*60
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques, protection humidité	POORTE exigence spécifique :	Protection humidité
			Equipées d'un système de condamnation avec indicateur d'occupation (libre / occupé). Protection humidité partie basse, acoustique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :		Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Lorsque Text< 32°C Tint=26°C +/- 1 ; Lorsque Text> 32°C Tint=Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext<32°C:±2 °C	Climatisation : ☐ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide ☒	Détection incendie :	☐
Siphon de sol :	☒ Eau chaude ☒	Système :	SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Bac à douche + lavabo	
-----------------------	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Communs / Sanitaires					
Nombre de locaux :	2		Surface utile unitaire :	4,00	m²
Effectif :	1 personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Douche (C1-09), Bureaux		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure professionnelle	Nature des flux :	Personnel	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détecteur de présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	carrelage	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P2 E2 C1	Cloisonnement spécifique :	Lessivable
			Protection humidité partie basse
PLAFOND exigence spécifique :	Faux-plafonds acoustiques, protection humidité	PORTE exigence spécifique :	Equipées d'un système de condamnation avec indicateur d'occupation (libre / occupé). Protection humidité partie basse, acoustique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :		Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C +/- 1 ; Lorsque Text > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Climatisation : ☐ Rafratchissement : ☐
Hygrométrie :	%	+/-	Contrôle / régulation : GTB
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	Eau froide ☒	Détection incendie :	☐
Siphon de sol :	Eau chaude ☒	Système :	SSI Global


ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Equipement sanitaire WC suspendu y compris accessoires (distributeur, balai brosse) lavabo et accessoire (sèche-mains, miroir) conformité PMR Eclairage avec détection de présence	
---	--

OBSERVATIONS

--



DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Archives / Local d'archives de l'EPELFI			
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	10,00 m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	2,50 m
Liaisons fonctionnelles :		Surcharges particulières :	
Salles d'archives (A1)			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Nature des flux :	Largeur de passage spécifique :
	Circulation intérieure professionnelle	Personnel	≥ 0,90 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		200 au sol lux
			Commande :
			Détecteur de présence

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol dur	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P4 E2 C2		Antipoussière lessivable
		Cloisonnement spécifique :	Cloisons pleines résistantes aux chocs en partie basse (h ≤ 1,20 m). SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Peinture / Brut	PORTE exigence spécifique :	Largeur min. 1,20m. Serrure simple entrée

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	2 / salle
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Détecteur présence eau (report GTB)
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	16 °C	T° maxi :	En hiver : 17°C +/- 1°C et 45% HR +/- 5% En été : 22°C +/- 1°C et 50% HR +/- 5%
Consigne réglage température :	+/-	±2°C °C	Climatisation :
Hygrométrie :	40- 55 %	+/-	±5±5 %
			Rafratchissement :
			Contrôle / régulation :
			GTB + local
			Extractions spécifiques :

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie :
Eau froide	☒
Siphon de sol :	Système :
Eau chaude	A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Stockage / Réserve de matériel					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	10,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Salles d'archives (A1), Circulation principale		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation principale / salles archives	Nature des flux :	Personnel / logistique	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m m
			Surcharges particulières :		

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	150	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Détecteur de présence	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol dur	Exigences spécifiques :	Peinture
	U4 P4 E2 C2	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines résistantes aux chocs en partie basse. SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut / Faux plafond	PORTE exigence spécifique :	Largeur min. 1,20m. Serrure simple entrée

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)		Autre :	
1 PA =	RJ45 + Vidéo/TV		
	PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	°C	T° maxi :	°C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☐ Rafratchissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Stockage / Stockage des produits d'entretien			
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	5,00 m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	2,50 m
Liaisons fonctionnelles :		Surcharges particulières :	
Local ménage (C2-04)			
Accès et circuits :	Accès depuis : Circulation intérieure	Nature des flux :	Personnel
		Largeur de passage spécifique :	≥ 0,80 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général : 100 lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande : Détecteur de présence

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL Sol dur	Type de revêtements :	MURS Peinture
Exigences spécifiques :	U2s P2 E1 C1	Exigences spécifiques :	Lessivable
PLAFOND exigence spécifique : Brut / Faux plafond		Cloisonnement spécifique :	Cloisons pleines. Ventilation traversante à prévoir. SSI.
		PORTE exigence spécifique :	Serrure simple entrée

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	1	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA = RJ45 + PC16A			

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. : 20 °C	T° maxi. : Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C + - 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C	Climatisation :	Rafrachissement :
Consigne réglage température :	+/- Si T.ext < 32°C : ±2 °C	Contrôle / régulation :	GTB + local
Hygrométrie :	% +/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) : Eau froide	Détection incendie :
Siphon de sol : Eau chaude	Système : SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Ménage / Local ménage			
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	10,00 m²
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	2,50 m
Liaisons fonctionnelles :		Surcharges particulières :	
Circulation principale			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Nature des flux :	Largeur de passage spécifique :
	Circulation intérieure	Personnel	≥ 0,80 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT			
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		150 lux
			Commande :
			Détecteur de présence

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	Sol dur	Exigences spécifiques :	Peinture
	U2s P2 E1 C1 (hydrofuge)		Hydrofuge
		Cloisonnement spécifique :	Cloisons pleines avec revêtement hydrofuge en zone humide. SSI
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	Serrure simple entrée

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Encastré	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Lorsque Text < 32°C Tint = 26°C + - 1 ; Lorsque Tex > 32°C Tint = Text - 5°C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	Rafratchissement :
	°C	Contrôle / régulation :	GTB + local
Hygrométrie :	%	Extractions spécifiques :	
	+/-		
	%		

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE		SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Nombre de point(s) :	x Eau froide x	Détection incendie :	
Siphon de sol :	x Eau chaude x	Système :	SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

Evier buanderie	
-----------------	--

OBSERVATIONS

MP CONSEIL CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE	MP CONSEIL 7A rue de Lisbonne– 67300 SCHILTIGHEIM Tel : 03 88 56 03 09 / Mail : info@mp-conseil.com
---	--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Local serveur					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	15,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Salle de brassage (C2-06)		
Accès et circuits :			Accès depuis :	Circulation intérieure / accès contrôlé	Nature des flux :
			Personnel habilité	Largeur de passage spécifique :	≥ 0,80 m
			m		

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local + GTB	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C2 + antistatique	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines antipoussière lessivables. Faux-plancher technique. SSI + VESDA.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Contrôle d'accès

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	goulotte plafond		Nombre de PC 32A :
Nombre de PC 16A :	6		Nombre de PC RJ45 :
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 +	PC16A	

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	20 °C	T° maxi. :	Temperature min 20°C et max 24°C à confirmer avec l'exploitant
Consigne réglage température :	+/-	±1°C	°C
Hygrométrie :	45-60 %	+/-	±5±5 %
Climatisation :	☒	Rafratchissement :	☐
Contrôle / régulation :	GTB + local		
Extractions spécifiques :			

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : VESDA à aspiration

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Salle de brassage					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	4,00	m²	
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Surcharges particulières :					
Liaisons fonctionnelles :	Local serveur (C2-05)				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure / accès contrôlé	Nature des flux :	Personnel habilité	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C2 + antistatique	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines antipoussière lessivables. SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	goulotte plafond	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	5 °C	T° maxi :	30
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☒ Rafratchissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Salle onduleurs					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	10,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Local TGBT (C2-10), Local EDF (C2-08)		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure / accès contrôlé	Nature des flux :	Personnel habilité	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m m
			Surcharges particulières :		

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C1		Antipoussière
		Cloisonnement spécifique :	Cloisons pleines antipoussière lessivables. Isolation acoustique renforcée. SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	goulotte plafond		Nombre de PC 32A :
Nombre de PC 16A :	2		Nombre de PC RJ45 :
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 +	PC16A	

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	5 °C	T° maxi. :	40
Consigne réglage température :	+/-	Contrôle / régulation :	GTB + local
Hygrométrie :	%	Extractions spécifiques :	
	+/-		

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Local d'arrivée électricité					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	10,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
Liaisons fonctionnelles :			Local TGBT (C2-10)		
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure / accès extérieur possible	Nature des flux :	Personnel habilité	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m m
			Surcharges particulières :		

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C1	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines antipoussière lessivables. Accès extérieur direct à prévoir. SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Goulotte plafond	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	3	Nombre de PC RJ45 :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini :	5 °C	T° maxi :	40 °C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☐ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Salle de centralisation SSI et contrôle d'accès					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	6,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
			Surcharges particulières :		
Liaisons fonctionnelles :	Bureau gardien (C1-05)				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure / proximité bureau gardien	Nature des flux :	Personnel habilité	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C1	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines antipoussière lessivables. SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Goulotte plafond	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	Tableau SSI centralisé
1 PA = RJ45 + PC16A			

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	5 °C	T° maxi. :	30
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☐ Rafratchissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie :
Siphon de sol :	Système : SSI Global

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Local TGBT					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	4,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
			Surcharges particulières :		
Liaisons fonctionnelles :	Local EDF (C2-08), Onduleurs (C2-07)				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation intérieure / accès personnel habilité	Nature des flux :	Personnel habilité	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,80 m m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C2	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons techniques renforcées. SSL.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Goulotte plafond	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	5 °C	T° maxi. :	40 °C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☒ Rafraichissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Local CTA					
Nombre de locaux :	1		Surface utile unitaire :	20,00	m²
Effectif :	personne(s)		Hauteur libre :	2,50	m
			Surcharges particulières :		
Liaisons fonctionnelles :	Salles d'archives (A1)				
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation extérieure technique / toiture	Nature des flux :	Maintenance	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m (passage équipements) m

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	300	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C1	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines étanches à l'air, SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Goulotte plafond	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA = RJ45 + PC16A			

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	5 °C	T° maxi. :	40 °C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☐ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES DU LOCAL

Technique / Local Chaufferie					
Nombre de locaux :	1	Surface utile unitaire :	20,00	m²	
Effectif :	personne(s)	Hauteur libre :	2,50	m	
Liaisons fonctionnelles :		Local CTA (C2-11)			
Accès et circuits :	Accès depuis :	Circulation extérieure technique	Nature des flux :	Maintenance	Largeur de passage spécifique : ≥ 0,90 m (passage équipements) m
		Surcharges particulières :			

PERFORMANCES TECHNIQUES DU LOCAL

ECLAIREMENT					
☐ Naturel	☒ Aveugle	☐ Occultation	Niveau général :	200	lux
☐ Second jour	☐ Protection solaire (selon façade)		Commande :	Local	

PARACHEVEMENTS			
Type de revêtements :	SOL	Type de revêtements :	MURS
Exigences spécifiques :	béton antipoussière	Exigences spécifiques :	Peinture
	U3 P3 E1 C1	Cloisonnement spécifique :	Antipoussière
			Cloisons pleines renforcées, protection en zone technique. SSI.
PLAFOND exigence spécifique :	Brut	PORTE exigence spécifique :	porte coupe-feu 2h. Serrure technique

ÉLECTRICITÉ – COURANTS FORTS ET FAIBLES			
Principe de distribution spécifique	Goulotte plafond	Nombre de PC 32A :	
Nombre de PC 16A :	2	Nombre de PC RJ45 :	1
Nombre de Point d'accès (PA)	Vidéo/TV	Autre :	
1 PA =	RJ45 + PC16A		

CHAUFFAGE – VENTILATION			
T° mini. :	5 °C	T° maxi. :	40 °C
Consigne réglage température :	+/-	Climatisation :	☐ Rafrachissement : ☐
Hygrométrie :	%	Contrôle / régulation :	GTB + local
	+/-	Extractions spécifiques :	

EAU – PLOMBERIE SANITAIRE	SSI – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Nombre de point(s) :	Détection incendie : ☒
Siphon de sol :	Système : A définir par la MOE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES INCLUS dans les travaux

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES EXCLUS des travaux

--	--

OBSERVATIONS

--