

REPONSES AUX QUESTION DES CANDIDATS – S262026 Entretien toitures

Date de mise à jour : 11/09/2026 à 17H00

QUESTION	REPONSE
EL01 : Concernant le critère B4 « Qualité du rapport proposé pour les ouvrages visités [...] », pouvez-vous nous confirmer si vous attendez un compte rendu de visite ou un exemple de rapport d'intervention ?	R01 : Nous ne comprenons pas votre question. Quelle différence faites-vous entre les deux ?
EL02 : <u>Concernant le poste 1.2 :</u> Pourriez-vous préciser le grammage de la bâche envisagée ? Le prix en dépendra. <u>Concernant le poste 1.6 :</u> Pourriez-vous préciser la hauteur de la nacelle car le prix en dépendra ? <u>Concernant les postes 1.7 à 1.9 :</u> Est-ce normal que les lignes ne soient pas renseignées ? <u>Concernant le poste 2.1.2 :</u> Vous évoquez la réfection de faîtages et d'arêtières de toute nature. Or selon le type de faîtage et d'arêtières, les prix peuvent varier ; sur quel type devons-nous faire une proposition ? <u>Concernant le poste 2.1.3 :</u> Il n'y a pas de tuile canal dans la région parisienne, pourriez-vous confirmer ce poste ? <u>Concernant le poste 2.1.4 :</u> Pour le zinc, pourriez-vous préciser l'épaisseur et la couleur car le prix en dépend ? <u>Concernant le poste 2.1.5 :</u> Pourriez-vous préciser l'épaisseur des plaques nervurées car le prix en dépend ? <u>Concernant le poste 2.1.6 :</u> Pourriez-vous préciser le modèle des plaques ondulées car le prix en dépend ? <u>Concernant le poste 2.2.1 :</u> Pourriez-vous préciser le type de gouttière (PVC ZINC CUIVRE ?) ainsi que le DEV projeté ?	R02 : <u>Concernant le poste 1.2 :</u> Pourriez-vous préciser le grammage de la bâche envisagée ? Le prix en dépendra. Le grammage sera sélectionné pour une installation de 8 mois en attente des travaux de réparation rendus nécessaires. <u>Concernant le poste 1.6 :</u> Pourriez-vous préciser la hauteur de la nacelle car le prix en dépendra ? Cela dépend du point d'intervention. Vous pouvez détailler le poste sur les lignes suivantes pour différencier les hauteurs qui vous sont apparues nécessaires suit à la visite de site. <u>Concernant les postes 1.7 à 1.9 :</u> Est-ce normal que les lignes ne soient pas renseignées ? Elles permettent de détailler si besoin le poste 1.6. <u>Concernant le poste 2.1.2 :</u> Vous évoquez la réfection de faîtages et d'arêtières de toute nature. Or selon le type de faîtage et d'arêtières, les prix peuvent varier ; sur quel type devons-nous faire une proposition ? La réponse dépend du bâtiment concerné. Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. <u>Concernant le poste 2.1.3 :</u> Il n'y a pas de tuile canal dans la région parisienne, pourriez-vous confirmer ce poste ? Effectivement, il faut lire tuile mécanique et non tuile canal mécanique. <u>Concernant le poste 2.1.4 :</u>

10. <u>Concernant les postes 2.2.2 à 2.2.4 :</u> Pourriez-vous préciser le DEV des descentes EP, le prix en dépendant? 11. <u>Concernant le poste 2.2.6 :</u> Pourriez-vous préciser s'il s'agit d'une noue ouverte ou d'un noquet? 12. <u>Concernant le poste 2.3.1 :</u> Pourriez-vous préciser l'épaisseur de l'isolant car le prix en dépendra ? 13. <u>Concernant le poste 2.3.3 :</u> Pourriez-vous préciser l'épaisseur du complexe car le prix en dépendra ? 14. <u>Concernant le poste 2.5.1 :</u> Pourriez-vous préciser la hauteur du relevé d'étanchéité envisagé ? 15. <u>Concernant le poste 3.1.1 :</u> Pourriez-vous préciser le type de tuile projeté ? 16. <u>Concernant le poste 3.1.2 :</u> Pourriez-vous préciser le type de tuile projeté ? L'unité est-elle en ml ou m² ? 17. <u>Concernant le poste 3.1.3 :</u> Pourriez-vous préciser s'il s'agit de faîtière d'about en tuile mécanique ou crête de coq ? 18. <u>Concernant le poste 3.1.4 :</u> Pourriez-vous préciser le type de chatière envisagé, mécanique ou autre ? 19. <u>Concernant le poste 3.1.8 :</u> S'agit-il de closoir ou confirmez-vous qu'il s'agit bien de solin ? 20. <u>Concernant le poste 3.1.10 :</u> Pour le pliage du zinc, pourriez-vous préciser l'épaisseur et le DEV car le prix en dépendra ? 21. <u>Concernant le poste 3.1.11 :</u> Pour le faîtage en zinc, pourriez-vous préciser le type de tasseau prévu car le DEV en dépendra ? 22. <u>Concernant les postes 3.1.12 et 3.1.13 :</u> Pour le faîtage et les arêtiers en zinc, pourriez-vous préciser le tasseau prévu car le DEV en dépendra ? 23. <u>Concernant le poste 3.1.14 (dont le numéro n'est pas mentionné) :</u>	Pour le zinc, pourriez-vous préciser l'épaisseur et la couleur car le prix en dépend ? Le zinc sur le site est d'aspect naturel et l'épaisseur des feuilles ne saurait-être inférieure à 0,70mm. 7. <u>Concernant le poste 2.1.5 :</u> Pourriez-vous préciser l'épaisseur des plaques nervurées car le prix en dépend ? Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 8. <u>Concernant le poste 2.1.6 :</u> Pourriez-vous préciser le modèle des plaques ondulées car le prix en dépend ? Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 9. <u>Concernant le poste 2.2.1 :</u> Pourriez-vous préciser le type de gouttière (PVC ZINC CUIVRE ?) ainsi que le DEV projeté ? Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. Le DEV projeté doit être pensé comme une réparation circonscrite à un défaut identifié. 10. <u>Concernant les postes 2.2.2 à 2.2.4 :</u> Pourriez-vous préciser le DEV des descentes EP, le prix en dépendant ? Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. Le DEV projeté doit être pensé comme une réparation circonscrite à un défaut identifié. 11. <u>Concernant le poste 2.2.6 :</u> Pourriez-vous préciser s'il s'agit d'une noue ouverte ou d'un noquet ? Au regard de vos constats en visite, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 12. <u>Concernant le poste 2.3.1 :</u> Pourriez-vous préciser l'épaisseur de l'isolant car le prix en dépendra ? Identique à l'existant remplacé, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 13. <u>Concernant le poste 2.3.3 :</u> Pourriez-vous préciser l'épaisseur du complexe car le prix en dépendra ? Identique à l'existant remplacé, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 14. <u>Concernant le poste 2.5.1 :</u>
--	---

Pourriez-vous préciser la hauteur de la ventilation à remplacer, le prix en dépendra ? 24. <u>Concernant le poste 3.2.1 :</u> Pour le chéneau, pourriez-vous préciser le DEV et si le fond de chéneau est prévu dans la prestation ? 25. <u>Concernant les postes 3.2.1 et 3.2.4 :</u> Le chéneau en PVC n'existe pas, confirmez-vous ces deux lignes ?	Pourriez-vous préciser la hauteur du relevé d'étanchéité envisagé ? Identique à l'existant remplacé, sans jamais être inférieur aux DTU en vigueur. 15. <u>Concernant le poste 3.1.1 :</u> Pourriez-vous préciser le type de tuile projeté ? Au regard de vos constats en visite, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés 16. <u>Concernant le poste 3.1.2 :</u> Pourriez-vous préciser le type de tuile projeté ? L'unité est-elle en ml ou m² ? L'unité est le m². Au regard de vos constats en visite, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 17. <u>Concernant le poste 3.1.3 :</u> Pourriez-vous préciser s'il s'agit de faîtière d'about en tuile mécanique ou crête de coq ? Au regard de vos constats en visite, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 18. <u>Concernant le poste 3.1.4 :</u> Pourriez-vous préciser le type de chatière envisagé, mécanique ou autre ? Au regard de vos constats en visite, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 19. <u>Concernant le poste 3.1.8 :</u> S'agit-il de closoir ou confirmez-vous qu'il s'agit bien de solin ? Il s'agit bien de solin. 20. <u>Concernant le poste 3.1.10 :</u> Pour le pliage du zinc, pourriez-vous préciser l'épaisseur et le DEV car le prix en dépendra ? Le zinc sur le site est d'aspect naturel et l'épaisseur des feuilles ne saurait-être inférieure à 0,70mm. 21. <u>Concernant le poste 3.1.11 :</u> Pour le faîtage en zinc, pourriez-vous préciser le type de tasseau prévu car le DEV en dépendra ? Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés. 22. <u>Concernant les postes 3.1.12 et 3.1.13 :</u> Pour le faîtage et les arêtières en zinc, pourriez-vous préciser le tasseau prévu car le DEV en dépendra ? Vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas et les coûts associés.
--	---

	23. <u>Concernant le poste 3.1.14 (dont le numéro n'est pas mentionné) :</u> Pourriez-vous préciser la hauteur de la ventilation à remplacer, le prix en dépendra ? Suite à votre visite de site, vous pouvez détailler le poste sur plusieurs lignes pour différencier les cas identifiés. 24. <u>Concernant le poste 3.2.1 :</u> Pour le chéneau, pourriez-vous préciser le DEV et si le fond de chéneau est prévu dans la prestation ? Vous pouvez détailler le poste en deux lignes une avec et une sans dépose du fond de chéneau. 25. <u>Concernant les postes 3.2.1 et 3.2.4 :</u> Le chéneau en PVC n'existe pas, confirmez-vous ces deux lignes ? Les postes 3.2.2 et 3.2.4 correspondent effectivement à une erreur et ne sont pas à renseigner.
EL03 :	R03 :
EL04 :	R04 :
EL05 :	R05