

MINISTERE DES OUTRE-MER

REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA MARTINIQUE

REHABILITATION DE 15 VILLAS DOMANIALES Y COMPRIS AMENAGEMENT DU SITE GEOGRAPHIQUE



MINISTÈRE
DES OUTRE-MER

Liberté
Égalité
Fraternité

MAITRE D'OUVRAGE

MINISTERE DES OUTRE-MER

Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique
Quartier Brière de l'Isle - CS 50610 - 97261 F-de-France



MAITRE D'ŒUVRE



TECHNOPOLE INGENIERIE ET AGENCES

Bât. O - Av. S. Allende - Dillon - 97200 - F-de-France

Tél. 05 96 73 90 52 - secretariat@techia.pro

PROJET

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DIAG

AVP

PRO

ACT

EXE

AOR

4. J

Date	Indice	Modifications	Auteur
24/09/25	A	Origine	TECHNOPOLE I&A
03/10/25	B	Modifications selon réunion du 25/09/25	TECHNOPOLE I&A
13/10/25	C	Modifications des prescriptions générales	TECHNOPOLE I&A
09/01/26	D	Modifications selon observation du maître d'ouvrage	TECHNOPOLE I&A
19/01/26	E	Modifications diverses	TECHNOPOLE I&A
28/07/26	F	Modifications diverses réseau télécom	TECHNOPOLE I&A
12/08/26	G	Mise à jour lot assainissement	TECHNOPOLE I&A
21/08/26	H	Mise à jour lot assainissement / Rehab EU/EV	TECHNOPOLE I&A
02/09/26	I	Mise à jour cheminement piétons	TECHNOPOLE I&A
02/10/26	J	Mise à jour DN Canalisation EP et caniveau à grille	TECHNOPOLE I&A

MINISTERE DES OUTRE-MER
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA MARTINIQUE
REHABILITATION DE 15 VILLAS DOMANIALES Y COMPRIS
AMENAGEMENT SITE GEOGRAPHIQUE

TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : secretariat@techia.pro

LOT N° 01 - VOIRIES, CIRCULATIONS PIETONNES, CLÔTURES, AMENAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
A	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1	Fourniture et pose de panneaux de chantier	FF	1,00		
1.2	Clôture provisoire de chantier	ML	105,00		
	Sous-total				
B	ETUDES, PLANS D'EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
1.3	Constat d'huissier	FF	1,00		
1.4	Etudes et plans d'exécution	FF	1,00		
1.5	Dossier des ouvrages exécutés	FF	1,00		
	Sous-total				
C	DEMOLITIONS				
1.6	Démolition d'ouvrages en béton	FF	1,00		
1.7	Démolition de bordures	ML	816,00		
1.8	Démolition de muret en béton	M3	22,00		
1.9	Dépose main courante escalier	ML	23,00		
1.10	Démolition local poubelle existant	FF	2,00		
1.11	Sciage de la chaussée existante	ML	31,00		
1.12	Chargement et enlèvement gravois et déblais excédentaires	M3	210,00		
	Sous-total				
D	REHABILITATION EN ENROBES DE CHAUSSEE EN BETON EXISTANTE				
1.13	Trav. préparation voirie béton pour mise en œuvre enrobés	M2	2092,00		
1.14	Couche roulement enrobés denses 0/14xE40mm / Réhab	M3	84,00		
	Sous-total				
E	VOIRIES ET AIRES DE STATIONNEMENT				
1.15	Terrassement et travaux préparatoires	M3	176,00		
1.16	Manutention, chargement et enlèvement des déblais	M3	211,00		
1.17	Essai à la plaque pour remblai technique	FF	2,00		
1.18	Géotextile non tissé anti-contaminant	M2	140,00		
1.19	Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E30cm	M3	38,00		
1.20	Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5xE15cm	M3	19,00		
1.21	Couche de base en grave bitume en GB 0/14mmxE9cm	M3	12,00		
1.22	Couche de roulement en enrobés denses 0/14xE60mm	M3	8,00		
	Sous-total				

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
F	CHEMINS PIETONS ET TROTTOIRS VRD				
1.23	Terrassement et travaux préparatoires	M3	69,00		
1.24	Manutention, chargement et enlèvement des déblais	M3	48,00		
1.25	Essai à la plaque pour remblai technique	FF	1,00		
1.26	Géotextile non tissé anti-contaminant	M2	211,00		
1.27	Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E20cm	M3	41,00		
1.28	Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5xE15cm	M3	31,00		
1.29	Cheminement piéton en béton désactivé E12cm / L140cm	M2	204,00		
1.30	Trottoir et aire de circulation piétonne en béton désactivé E12cm	M2	192,00		
1.31	Garde-corps en bois	ML	137,00		
	Sous-total				
G	CHEMINEMENT PIETONS VILLAS				
1.32	Débroussaillage des emprises du projet	M2	228,00		
1.33	Terrassement en pleine masse	M3	72,00		
1.34	Reprise, reprofilage et stabilisation de talus	ML	76,00		
1.35	Géotextile non tissé anti-contaminant	M2	163,00		
1.36	Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E30cm	M3	48,00		
1.37	Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5xE15cm	M3	24,00		
1.38	Cloutage en pied de talus	ML	76,00		
1.39	Muret de soutènement en béton armé	M3	24,00		
1.40	Allée piétonne en béton désactivé E12cm / L150cm	M2	114,00		
1.41	Garde-corps en acier galvanisé	ML	76,00		
	Sous-total				
H	CREATION D'UNE AIRE DE JEUX				
1.42	Terrassement et travaux préparatoires	M3	33,00		
1.43	Manutention, chargement et enlèvement des déblais	M3	11,00		
1.44	Essai à la plaque pour remblai technique	FF	1,00		
1.45	Géotextile non tissé anti-contaminant	M2	164,00		
1.46	Couche de forme en matériaux GNT 0/100 mm E15cm	M3	25,00		
1.47	Couche de fondation en grave non traitée 0/31,5 E15cm	M3	25,00		
1.48	Aire de jeux en béton drainant E12cm	M2	164,00		
1.49	Surface de sécurité en sol amortissant E4cm (minimum)	M2	164,00		
	Sous-total				
I	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX				
1.50	Clôture nervurée rigide plastifiée H1,20m	ML	53,00		
1.51	Portillon en acier galvanisé thermolaqué	U	2,00		
1.52	Banc en acier + platelage bois avec dossier L2,00m	U	2,00		
1.53	Corbeille à déchets C80 litres	U	2,00		
1.54	Structure multi-activités (2-6 ans)	U	1,00		
1.55	Structure de type cabane surélevée (1-4 ans)	U	1,00		
1.56	Jeux sur ressort (2-6 ans)	U	2,00		
1.57	Balançoire horizontale (3-8 ans)	U	1,00		
1.58	Balançoire 1 place (6-9 ans)	U	1,00		
1.59	Panneau réglementaire pour aire de jeux	U	1,00		
1.60	Borne fontaine en acier inox. double robinet	U	2,00		
	Sous-total				

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
J	BORDURES ET MURETS				
1.61	Bordures T2 (L12/15xH25cm) en béton moulé	ML	816,00		
1.62	Bordures P2 (L6xH28cm) en béton moulé	ML	188,00		
1.63	Caniveau CC1 (L40xH12cm) en béton moulé	ML	11,00		
1.64	Muret de soutènement en béton armé avec caniveau à grille	M3	39,00		
	Sous-total				
K	SIGNALISATION ROUTIERE				
1.65	Bande de signalisation	ML	34,00		
1.66	Signalisation au sol pour place " handicapés "	FF	2,00		
1.67	Panneau indicateur aluminium +panonceau « handicapés »	U	4,00		
	Sous-total				
L	MOBILIERS URBAINS				
1.68	Main courante en acier inox	ML	23,00		
1.69	Clôture grillagée acier galva. plastifiée sur poteaux H1,80m	ML	140,00		
1.70	Portail acier galvanisé thermolaqué L3,80mxH1,80m	U	2,00		
1.71	Portail motorisé acier galvanisé thermolaqué L3,80mxH1,80m	U	2,00		
1.72	Portillon alu. + serrure mécanique à code L1,20xH1,80 m	U	1,00		
1.73	Portillon en aluminium + gâche électrique L1,20xH1,80 m	U	2,00		
	Sous-total				
M	LOCAL POUBELLE ET STOCKAGE DECHETS				
1.74	Local poubelle 4,36x2,61m	FF	2,00		
1.75	Espace de stockage des déchets verts	FF	2,00		
	Sous-total				
N	ESPACES VERTS				
1.76	Fourniture et mise en place de terre végétale	M3	30,00		
1.77	Fourniture et plantation d'arbustes 80/100	U	155,00		
1.78	Fourniture et plantation d'arbres 8/10	U	16,00		
	Sous-total				
Fait à....., le..... L'entreprise			TOTAL H.T. TVA 2,10 % TOTAL T.T.C		
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et, le cas échéant, transmettre leurs observations. A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.					

MINISTERE DES OUTRE-MER
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA MARTINIQUE
REHABILITATION DE 15 VILLAS DOMANIALES Y COMPRIS
AMENAGEMENT SITE GEOGRAPHIQUE

TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : secretariat@techia.pro

LOT N° 02 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION, ECLAIRAGE EXTERIEUR

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
A	ETUDES, PLANS D'EXECUTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
2.1	Etudes et plans d'exécution	FF	1,00		
2.2	Dossier de plans de récolement	FF	1,00		
	Sous-total				
B	DOSSIER ADMINISTRATIF				
2.3	Dossier administratif d'autorisation EDF	FF	1,00		
2.4	Contrôle et approbation par bureau de contrôle	FF	1,00		
	Sous-total				
C	RESEAU ELECTRIQUE				
2.5	Dépose poteaux existant et câbles associés	FF	2,00		
2.6	Raccordement de l'installation créée au réseau existant	FF	2,00		
2.7	Câble BT à âme aluminium – Distribution générale enterrée	ML	773,00		
2.8	Ouvrage de tirage ou de raccordement BT	U	5,00		
2.9	Borne pavillonnaire individuelle agréée EDF	U	18,00		
2.10	Gaine plastique isolante rouge enterrée 2xICD D110mm	ML	154,00		
2.11	Câble BT – Liaison individuelle borne pavillonnaire / villa	ML	154,00		
2.12	Raccordement habitat° existante en attente au nv réseau	FF	18,00		
	Sous-total				
D	RESEAU TÉLÉCOM				
2.13	Raccordement au réseau existant	FF	1,00		
2.14	Raccordement habitat° existante au nouveau réseau	FF	16,00		
2.15	Fourreaux de télécom en tranchée 3"PVC D42/D45mm	ML	324,00		
2.16	Fourreaux de télécom en tranchée 2 PVC D42/D45mm	ML	544,00		
2.17	Chambre de tirage préfabriquées L2T, L116×L38xP60cm	U	5,00		
2.18	Chambre de tirage préfabriquées L3T, L138×L52xP60cm	U	1,00		
2.19	Boîte de tirage pour réseau télécom, L30×L30xP30cm	U	18,00		
	Sous-total				

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
E	ECLAIRAGE EXTERIEUR				
2.20	Armoire d'éclairage extérieur	FF	2,00		
2.21	Gaine plastique isolante rouge enterrée ICD D63mm	ML	275,00		
2.22	Câble d'alimentation générale	ML	275,00		
2.23	Ligne de terre cuivre nu de section 29mm ²	ML	275,00		
2.24	Chambres de tirage préfa. pour câbles d'éclairage	U	5,00		
2.25	Massif en béton armé pour candélabre H3,50m	U	9,00		
2.26	Massif en BA pour borne d'éclairage	U	5,00		
2.27	Candélabre LED pour voie de circulation H3,50 m	U	9,00		
2.28	Borne d'éclairage LED pour cheminement piéton	U	5,00		
2.29	Luminaire LED extérieur encastré dans un muret en béton	U	5,00		
	Sous-total				
Fait à....., le..... L'entreprise					TOTAL H.T. TVA 2,10 % TOTAL T.T.C
Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et, le cas échéant, transmettre leurs observations. A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.					

MINISTERE DES OUTRE-MER
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA MARTINIQUE
REHABILITATION DE 15 VILLAS DOMANIALES Y COMPRIS AMENAGEMENT SITE
GEOGRAPHIQUE

TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : secretariat@techia.pro

LOT N° 03 - EAUX PLUVIALES, EAUX USEES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
A	ETUDES, PLANS D'EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
3.1	Etudes et plans d'exécution	FF	1,00		
3.2	Dossier des ouvrages exécutés	FF	1,00		
	Sous-total				
B	DEMOLITION - DEPOSE				
3.3	Démolition-dépose de regard	U	45,00		
	Sous-total				
C	CREATION RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
3.4	Regard de branchement préfabriqué pour EP D60cm	U	19,00		
3.5	Regard de visite préfabriqué pour eaux pluviales DN80cm	U	19,00		
3.6	Canalisation EP enterrée en PVC – DN 200	ML	111,00		
3.7	Canalisation EP enterrée en PVC – DN 315	ML	157,00		
3.8	Canalisation EP enterrée en PVC – DN 400	ML	134,00		
3.9	Caniveau à grille préfa. en béton sur voirie L300xH400mm	ML	13,00		
3.10	Ouvrage de répartition des eaux pluviales	U	5,00		
3.11	Passage camera pour réseau EP avant reception	FF	1,00		
	Sous-total				
D	REHABILITATION RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX USEES				
3.12	Curage du réseau EU/EV existant	FF	1,00		
3.13	Passage camera pour réseau EU/EV existant après curage	FF	1,00		
3.14	Passage camera pour réseau EU/EV existant avant reception	FF	1,00		
3.15	Réparation ponctuelle de canalisation EU/EV	U	15,00		
3.16	Remplacement de canalisation EU/EV	ML	127,00		
3.17	Reprise de branchement sur canalisation EU/EV	U	5,00		
3.18	Réparation et/ou reprise d'étanchéité de regard EU/EV existant	U	7,00		
3.19	Regard EU/EV sous accotement D80cm	U	7,00		
3.20	Regard EU/EV sous chaussée D80cm	U	3,00		
	Sous-total				
E	FOSSES SEPTIQUES OU STATIONS D'EPURATION EXISTANTES				
3.21	Vidange et curage d'ouvrage de traitement existant	FF	2,00		
3.22	Raccordement réseau EU/EV sur ouvrage de traitement	FF	2,00		
	Sous-total				
Fait à....., le.....			TOTAL H.T.		
L'entreprise			TVA 2,10 %		
			TOTAL T.T.C		

Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et, le cas échéant, transmettre leurs observations. A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.

MINISTERE DES OUTRE-MER
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA MARTINIQUE
**REHABILITATION DE 15 VILLAS DOMANIALES Y COMPRIS
AMENAGEMENT SITE GEOGRAPHIQUE**

TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : secretariat@techia.pro

TERRASSEMENTS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°	DÉSIGNATION	TOTAL
1	LOT N° 01 - VOIRIES, CIRCULATIONS PIETONNES, CLÔTURES, AMENAGEMENT	
A	INSTALLATION DE CHANTIER	
B	ETUDES, PLANS D'EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	
C	DEMOLITIONS	
D	REHABILITATION EN ENROBES DE CHAUSSEE EN BETON EXISTANTE	
E	VOIRIES ET AIRES DE STATIONNEMENT	
F	CHEMINS PIETONS ET TROTTOIRS VRD	
G	CHEMINEMENT PIETONS VILLAS	
H	CREATION D'UNE AIRE DE JEUX	
I	AMENAGEMENT AIRE DE JEUX	
J	BORDURES ET MURETS	
K	SIGNALISATION ROUTIERE	
L	MOBILIERS URBAINS	
M	LOCAL POUBELLE ET STOCKAGE DECHETS	
N	ESPACES VERTS	
2	LOT N° 02 - ELECTRICITE, TELECOMMUNICATION, ECLAIRAGE EXTERIEUR	
A	ETUDES, PLANS D'EXECUTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	
B	DOSSIER ADMINISTRATIF	
C	RESEAU ELECTRIQUE	
D	RESEAU TÉLÉCOM	
E	ECLAIRAGE EXTERIEUR	
3	LOT N° 03 - EAUX PLUVIALES, EAUX USEES	
A	ETUDES, PLANS D'EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	
B	DEMOLITION - DEPOSE	
C	CREATION RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	
D	REHABILITATION RESEAUX D'EVACUATION DES EAUX USEES	
E	FOSSES SEPTIQUES OU STATIONS D'EPURATION EXISTANTES	
TOTAL H.T. TVA 2,10 % TOTAL T.T.C		