ZONE D'ASSAINISSEMENT

3.5000

5.0000

Clôture de protection
Hauteur : 1,50m

Regard de distribution

5.00
4.00
13.40
20.00
0.6804

PVC Ø 100 - pente >2%

Fosse septique 30 m3

1.00

Mur de soutènement agglo à réaliser
Hauteur : 60 cm

Filtre planté :
- 66 EH
- 171 plantes

Fonte 100 - pente >2%

BUSE EXISTANTE

Emplacement module de filtration
environ 1m²

SANITAIRES EXISTANTS

MESURE EN CM

Poubelle

HAIE

Blocs

Panneau

496.50

497.00

N

SANITAIRES PAS DE BELLECOMBE - PLAN DE MASSE - ECHELLE : 1 / 200
DEPARTEMENT DE LA REUNION - COMMUNE DE SAINTE ROSE