Consultation n°HMN26T11TRX - Sécurisation périmétrique du site de l'Hôpital Albert Chenevier

N°	Domaines	Document / Section / Paragraphe…	Questions	Réponses
Questions du 29/10/2026				
1		CCTP - 4.1.2	4.1.2 Portail coulissant auto - portant : Dans le CCTP, le portail est décrit en alu. Vous voulez une portail coulissant acier ou alu?	Il faudra prévoir un portail en acier.
2		CCTP - 4.1.1	4.1.1 Clôtures : Vous demandez à ce que les montants des clôtures soient sur platines. Fixation par chevilles. Est ce que vous voulez réellement que les montants soient chevillés au lieu de scellés sur un massif béton?	Les montants des clôtures devront être sur des chevilles.
Question du 30/10/2026				
3			Est ce que vous pouvez nous envoyer le rapport DIAG ? Nous voulons savoir s'il y a de l'amiante sur le muret béton existant?	Il est prévu qu'il soit fait avant notification du marché. En cas d'amiante sur le muret, nous ferons le nécessaire. Le titulaire du marché n'aura pas à sa charge le désamiantage.
Question du 02/11/2026				
4		CCTP - 4.1.1 Clôtures	4.1.1 Clôtures : Vous demandez en NOTA, que la clôture puisse avoir une résistance de 100KN/ML. C'est une charge énorme. Est ce que c'est une erreur ou voulez vous une telle résistance ?	En effet, il y a bien une erreur, c'est 100 DaN/ML et non 100 KN/ML.
Question du 03/11/2026				
5		CCTP - 4.1.1 Clôtures ; 4.1.2 Portail	4.1.1 Clôtures 4.1.2 Portail : Pourriez vous nous envoyer une pièce graphique du style de clôture et de portail, que vous voulez ?	Vous trouverez en piece jointe une fiche technique, prevoir ce type de model ou un équivalent concernant le portail, il faudrait le meme model que l'actuel (voir modèle page suivante)



Barreaudage
Premium Orion

Acier pré-galvanisé

Exécution

Le barreaudage Premium Orion est composé de barreaux ronds Ø26 mm traversant les lisses horizontales.




Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2500 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol – 100 mm
- Lisses supérieure et inférieure 50x25 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2570 mm avec raccord aveugle

Options

- Fabrication sur mesure
- Poteaux ronds
- Lisse horizontale supplémentaire
- Montage en redans

Fixations



Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.

RAL 6005 vert mousse	RAL 6009 vert sapin	RAL 7016 gris anthracite	RAL 9005 noir	RAL 9010 blanc pur

Autres couleurs sur demande.