DEPARTEMENT
DE L'ARIEGE

Commune de FOIX
10 rue des Salenques - 09000
Section "C" – Parcelle 848 - Superficie 819 m²

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL DE L'ARIÈGE (SGCD 09)

TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT
bâtiment Salenques Haut

C.D.P.G.F

LOT 6 : PEINTURE

DCE indD - OCTOBRE 2026

Le maître d'œuvre
SCP D'ARCHITECTURE BENAZET-PINZIO

Tel : 05 61 05 87 50
Email : architectes@benazet-pinzio.fr

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

LOT 06

PEINTURE

* Ce quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier et éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition.

* Généralités et articles ci-après conforme au CCTP

* Notas suivant CCTP

CHAPITRE A : PREPARATION DU CHANTIER

6-01 **Préparation des fonds**

- Préparation des fonds des surfaces à traiter de l'ensemble des locaux aménagés	FORF					20 %

6-02 **Nettoyage**

- nettoyage des locaux avant réception	FORF					20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE A						20 %

CHAPITRE B : PEINTURE

6-03 **Peinture mate**

- l'ensemble des faux-plafonds horizontaux et rampants compris habillages divers (poutres, fenêtre de toit, etc…)	m²	160,00				20 %

6-04 **Peinture satinée**

<u>Nota :</u> la présente entreprise aura à sa charge la dépose et la repose des radiateurs à eau pour leur mise en peinture (article 6-07) permettant ainsi de peinture également les parois sur lesquelles ils sont adossés. Compris toutes sujétions de mise en œuvre et coupure des circuits.

- l'ensemble des parois verticales compris cages escalier	m²	1000,00				20 %

Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%
6-05	**Peinture sur ouvrages bois**						
	- menuiseries extérieures (face intérieure) - dim 66/44	U	5			20	%
	- menuiseries extérieures (face intérieure) - dim 100/70	U	3			20	%
	- menuiseries extérieures (face intérieure) - dim 100/120	U	7			20	%
	- menuiseries extérieures (face intérieure) - dim 100/105	U	2			20	%
	- menuiseries extérieures (face intérieure) - dim 77/105	U	2			20	%
	- menuiseries intérieures	U	22			20	%
	- Châssis fixe vitré intérieur avec encadrement - séparation locaux 303 / 304 – dim totale 430 / 70 + 237 – allège 100	U	1			20	%
	- Châssis fixe vitré intérieur avec encadrement - séparation locaux 304 / 305 – dim totale 430 / 90 + 257 – allège 100	U	1			20	%
	- plinthes	ml	370,00			20	%
	- pannes apparentes	m²	48,00			20	%
	- sous-face mezzanine compris solivage (hors Dgt 1)	m²	60,00			20	%
	- Ventelles bois - terrasses 1 et 2 – dim trapézoïdale 105/135+170		**PM**	**EN**	**VARIANTE**		
6-06	**Lasure sur ouvrages bois**						
	- planches de rives	ml	105,00			20	%
6-07	**Peinture sur ouvrages métalliques**						
	- UPN 204	ml	25,00			20	%
	- radiateurs compris dépose et repose par la présente entreprise.	U	36			20	%
6-08	**Peinture sur canalisations**						
	- réseaux apparents de canalisation	FORF				20	%
6-09	**Peinture de ravalement pour façade**						
	- parois terrasses 1 et 2 compris embrasures et sous-faces linteaux ouvertures basses	m²	16,00			20	%
	MONTANT TOTAL HT CHAPITRE B					20	%

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

CHAPITRE C : DIVERS

6-10 **Signalétiques**

	- blocs portes intérieurs (intitulé et signalisation à définir en fin des opérations en coordination avec le maître de l'ouvrage)	U	16			20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE C		20 %

MONTANT TOTAL HT LOT 6		
TVA 20,00 %		
MONTANT TOTAL TTC LOT 6		

NOTA IMPORTANT

Afin de permettre au maître d'ouvrage d'effectuer son choix, il est obligatoire aux entreprises de répondre aux chapitres OPTION et VARIANTE décrits ci-après.

CHAPITRE D : OPTION

6-11 **Peinture sur ouvrages bois**

	- bloc porte CF local archive mezzanine – dim 83/170	U	1			20 %

MONTANT TOTAL HT DE L'OPTION		
TVA 20,00 %		
MONTANT TOTAL TTC DE L'OPTION		

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

CHAPITRE E : VARIANTE

6-12 VARIANTE 1 : RECALIBRAGE DES FAÇADES AU DROIT DES TROPEZIENNES

6-12-1 Peinture sur ouvrages bois

- Ventelles bois - terrasses 1 et 2 – dim trapézoïdale 105/135+170	U	3			20 %

MONTANT TOTAL HT DE LA VARIANTE 1		
TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC DE LA VARIANTE 1		