Registre de questions

Identification de la consultation

Référence :	2026RANA012
Entité publique :	Ministère de l'éducation, jeunesse, enseignement supérieur, recherche
Entité d'Achat :	Rectorat de région académique Nouvelle Aquitaine (Rect 33)
Type d'annonce :	Annonce de consultation
Type de procédure :	procédure adaptée
Intitulé de la consultation :	Travaux de remplacement des cellules HTA du rectorat de Bordeaux
Catégorie principale :	Travaux
Date et heure limite de remise des plis :	30/11/2026 16h00

N°	Horodatage	Question	Observations
El. 1	20/11/2026 18:26	Têtes HTA côté arrivée / PDL Pouvez-vous nous confirmer que la fourniture, la réalisation des têtes HTA et les raccordements côté arrivée / PDL sur les cellules HTA sont bien réalisés et pris en charge par ENEDIS, et donc à exclure de notre offre ?	Initiales agent : IF Date de traitement : 23/11/2026 La réalisation des têtes HTA sera à la charge d'ENEDIS, car les câbles leur appartiennent. Le raccordement reste à votre charge, en accord avec ENEDIS, dont vous avez à votre marché l'entière gestion et les échanges techniques avec celui-ci.
El. 2	20/11/2026 18:28	Groupe électrogène provisoire Concernant le groupe électrogène provisoire, pouvez-vous nous confirmer la puissance à prévoir ainsi que le point de reprise / raccordement ?	Initiales agent : IF Date de traitement : 23/11/2026 Le groupe électrogène à prévoir sert aux travaux à proprement parler et non à la réalimentation d'éléments existants. La puissance à prévoir pour celui-ci doit être suffisante afin d'alimenter de l'outillage électroportatif (carotteuse à eau, …).
El. 3	20/11/2026 18:30	Groupe électrogène provisoire Merci également de préciser si notre offre doit intégrer la fourniture/location du GE provisoire, les câbles, protections, raccordements et adaptations éventuelles au niveau du TGBT.	Initiales agent : IF Date de traitement : 23/11/2026 Nous vous confirmons que votre offre ne doit pas prendre en compte une telle installation, le groupe électrogène provisoire servant uniquement au chantier. La coupure électrique du site est bien prévue du vendredi 18h00 au dimanche 18h00..
El. 4	20/11/2026 18:31	Prestations ENEDIS Pouvez-vous préciser le périmètre des prestations ENEDIS dans le cadre des travaux HTA, notamment concernant la coupure, les éventuels essais, l'intervention ENEDIS et la remise sous tension ?	Initiales agent : IF Date de traitement : 23/11/2026 ENEDIS aura à sa charge la coupure, les essais et la remise sous-tension, mais sous votre vigilance. Pour rappel, votre offre doit contenir l'ensemble de la gestion des opérations avec le concessionnaire ENEDIS.

El. 5	20/11/2026 18:31	Prestations ENEDIS Merci de nous confirmer si les frais associés à ces opérations sont à la charge du maître d'ouvrage ou doivent être intégrés dans notre offre.	Initiales agent : IF Date de traitement : 23/11/2026 Nous vous le confirmons, néanmoins l'ensemble des informations techniques ou échanges techniques reste dans le cadre de votre prestation. Vous serez l'interlocuteur technique d'ENEDIS.
El. 6	date heure		Initiales agent : Date de traitement :