Travaux – Aménagement Atelier Auto – Intégration Cabine de Peinture
Site GAILLOT – DIJON 21

Récapitulatif des questions en cours de publication

Numéro	Questions	date PLACE	Réponses	Date Réponse
1	Il est fait référence au CCTP et au RICT qu'une étude géotechnique G2 a été réalisée. Pouvez-vous nous transmettre ce document ?	16/11/26	L'étude géotechnique G2 PRO est ajoutée aux pièces confidentielles disponibles dans le cadre de la consultation ainsi que le diagnostic technique des structures et le diagnostic technique Électrique	17/11/26
2	Il est fait référence au CCTP que le fabricant de cabines SPANESI a réalisé des plans. Pouvez-vous nous transmettre ces plans ?	16/11/26	Les plans (au nombre de 7) identifiés comme PLANS PROCESS SPANESI au CCTP sont joints à la liste des plans soumis à accord de confidentialité comme demandé.	19/11/26
3	Dans le RICT nous notons deux avis suspendus concernant les ouvrages existants. Nous ne disposons d'aucun élément sur ces ouvrages. Pouvez-vous nous confirmer que c'est le maître d'œuvre qui se chargera de produire les justificatifs. Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous transmettre les plans DOE ou le diagnostic des structures existantes ?	16/11/26	La mise à jour des pièces : 1/ CCTP GO Indice A (en lieu et place du CCTP GO Indice O) 2/ Plan APD 02 Existant, plan APD 05 Aménagement Projet et GO01 IND A sous sol – vue en plan et coupe + l'ajout de la note de calcul vérifiant la capacité des murs du sous-sol à reprendre les charges anciennes et nouvelles permet de répondre aux avis suspendus. Les scellements chimiques entre le radier et les murs du sous-sol ont été supprimés	19/11/26
4	Il est décrit au CCTP la réalisation de chevêtres en toiture. Pouvez-vous svp nous confirmer que les toitures existantes sont dépourvues d'amiante OU que la prestation de désamiantage et découpe de la toiture existante est hors lot ? Également nous transmettre les dimensions du chevêtre à réaliser et les caractéristiques de la charpente existante ?	16/11/26	Le dimensionnement des chevêtres à créer est à réaliser en phase d'exécution. Les chevêtres ne sont pas situés vers la partie amianté de la toiture, les travaux sont à réaliser depuis l'intérieur du bâtiment Les lots concernés par des interventions en sous-section 4 amiante sont identifiés au marché et doivent fournir les qualifications nécessaires.	19/11/26
5	Le chevêtre métallique décrit au lot gros-œuvre est-il le même que celui du lot Couverture ? Peut-on avoir un plan de ce chevêtre ?	20/11/26	Oui, le chevêtre décrit est le même au lot couverture et gros œuvre Le plan sera fourni en phase réalisation. La dimensions des chevêtres à réaliser est de 1340 x 880 mm.	23/11/26
6	Lot 02 – Plancher haut de la fosse et poteau Les articles 2.4.6 (coffrage du plancher haut) et 2.4.7 (coffrage vertical du poteau et des feuillures) du CCTP, ainsi que la note de calcul (dalle de 20 cm), décrivent un plancher haut sur la fosse. La DPGF ne comporte ni ligne ni quantité correspondante. Ces ouvrages sont-ils à prévoir ? Si oui, pouvez-vous en préciser les dimensions et l'épaisseur ?	23/11/26	La dalle haute décrite au CCTP est sur le plan, la surface est à mesurer dessus. L'estimation du maitre d'œuvre est 20cm d'épaisseur x 10.2m² (cp renforts).	24/11/26
7	Lot 02 – Surprofondeurs et substitution en GNT Le RICT (avis O1-3) rappelle que l'étude géotechnique prévoit des surprofondeurs et une substitution en GNT. La DPGF ne comporte pas de ligne correspondante. Ces travaux sont-ils à inclure dans le prix global et forfaitaire ? Si oui, sur quelle hauteur ?	23/11/26	Un poste "pour mémoire renforcement de la couche de forme sur 30cm en GNT" a été ajouté à la DPGF en cas d'aléa suite à la démolition.	24/11/26
8	Lot 02 – Liaison entre le radier et le mur du sous-sol Le RICT (avis O1-1) émet un avis défavorable sur les scellements chimiques entre le radier et le mur du sous-sol. Quelle disposition faut-il retenir : joint de rupture, désolidarisation ou autre ?	23/11/26	Le plan et coupe GO a été corrigé à l'indice A pour une précédente question. Les structures existante et future sont désolidarisées.	24/11/26
9	Lot 02 – Exigences de portance L'article 2.4.3 du CCTP demande un Ev2 > 30 MPa en fond de forme. L'article 2.4.4 et l'étude G2 demandent un Ev2 > 50 MPa sous le radier, et le RICT exige des essais à la plaque. Pouvez-vous confirmer les valeurs à retenir et le type d'essai attendu ?	23/11/26	le rapport G2-PRO devra être respecté et, en particulier : Ev2 > 30 MPa en fond de forme, Ev2> 50 MPa sous le radier. Les essais à la plaque sont prescrits par le Contrôleur Technique : il faudra avoir un avis favorable du CT.	24/11/26
10	Lots 01 et 02 – Existants Pouvez-vous préciser : l'épaisseur du dallage existant à scier au droit de la fosse ; la nature et la hauteur des murs maçonnés à démolir (lot 01, art. 2.3.1.1) ; la nature du plancher du laboratoire à démolir (lot 01, art. 2.3.1.2) et ce qui se trouve en dessous ?	23/11/26	L'épaisseur du dallage existant à scier au droit de la fosse : 25 cm. La nature et la hauteur des murs maçonnés à démolir : en parpaing - hauteur 2.95m. La nature du plancher du laboratoire à démolir : plancher hourdi. Localisation du plancher du laboratoire : visualisable sur les plans.	24/11/26
11	Lot 01 – Remblaiement des fosses existantes L'article 2.2.1.7 du CCTP prévoit la démolition de la fosse technique de l'atelier de préparation, mais aucun lot ne prévoit son remblaiement. Il en va de même pour la « fosse inexploitée ». Quel lot en a la charge ?	23/11/26	L'ajout d'une ligne pour le rebouchage de la fosse de l'ancien atelier a Ã©tÃ© fait : ligne 64 de la DPGF + poste 2.6. au CCTP GO	24/11/26
12	Lot 01 – Petite cabine L'article 2.2.2.8 du CCTP (dépose de la petite cabine) n'a pas de ligne dans la DPGF. Faut-il l'inclure dans la ligne 2.2.2.6 « Déposes des parois » ?	23/11/26	La ligne du poste 2.2.2.8. "dépose de la petite cabine" a été ajoutée à la DPGF du lot 1 Démolitions	24/11/26

13	Lot 02 – Vestiaires Le CCTP du lot 02 (§ 2.1) prévoit des vestiaires mixtes à l'extérieur du bâtiment, alors que le PGC indique « pas de local vestiaire ». Laquelle de ces deux pièces prévaut ?	23/11/26	Il est bien nécessaire de prévoir des vestiaires mixtes à l'extérieur du bâtiment comme inscrit au CCTP.	24/11/26
14	Formules des DPGF Nous attirons votre attention sur plusieurs formules de calcul : DPGF lot 01 : la cellule G56 (SOMME(G4:G55)) recompte la préparation (lignes 9, 10 et sous-total 12) dans le total HT. DPGF lot 02 : les lignes 12, 34, 35 et 44 n'ont pas de formule de montant. Le sous-total G46 (SOUS.TOTAL G26:G37) exclut les murets de la fosse. Le total G55 n'intègre pas le chevêtre (G52). Pouvez-vous confirmer que les candidats peuvent corriger ces formules sans modifier la structure de la DPGF ?	23/11/26	Les formules des DPGF lot 1 et lot 2 ont été corrigées dans les DPGF lot 01 ind3 et DPGF lot 02 indA - Lot 01 : cellule G58 ne recompte plus les lignes liées à la préparation de chantier - Lot 02 : L'ensemble des postes possèdent une formule de calcul et tous les sous-totaux sont cohérents après corrections.	24/11/26