



**MINISTÈRES
ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

SECRETARIAT GÉNÉRAL – SIEP – BIMO

ANTENNE IMMOBILIÈRE INTERREGIONALE

14 RUE DU MARÉCHAL JUIN

67 000 STRASBOURG

14 RUE DROUAS – 54 200 TOUL

CREATION DE LA MAISON DE L'ÉTAT A TOUL



DPGF – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

INDICE C

LOT 00 – DEMOLITION/DESAMIANTEGE/DEPLOMBAGE

PHASE PRO

03/07/2026



Carré d'architecte
Architecte, mandataire

4, Rue du Noyer – 67 000 STRASBOURG
agence@carreda.fr
☎ 03 69 74 81 79

VERDI

VERDI Bâtiment Est
Bureau d'études

59, Rue Jean Jaurès - 88 000 EPINAL
batimentest@verdi.fr
☎ 03 72 54 03 32

Nota : Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l'entrepreneur

	Désignation	U	Quantité MOE	Quantité Entreprise	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
00.	LOT UNIQUE					
00.01.	GENERALITES					
00.02.	DESCRIPTION DES TRAVAUX DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE					
	Les quantités sont données à titre indicatif selon les informations transmises dans les rapports. Il appartient à l'entreprise de vérifier ses quantités.					
00.02.01	Période préparatoire	Ens	1,00			
00.02.02	Travaux préliminaires d'installation de chantier	Ens	1,00			
00.02.03	Travaux préparatoires aux opérations de désamiantages	Ens	1,00			
00.02.04	Traitement de l'amiante					
	Jointts plats prédécoupés pour brides	u	1			
	Conduits en fibres-ciment	ml	30,00			
	Enveloppe de calorifuges sur conduit	ml	130,00			
	Plaques en fibro-ciment	U	2			
	Jointts (tresses) sur porte coupe feu	U	2			
	Colle de plinthes	ml	400,00			
	Colle de faïence (plinthe crémaillère escalier)	ml	400,00			
	Enduit de jointoiment de plaques de plâtre sur cloisons légères préfabriquées	m²	1225,00			
	Revêtements de sols en dalle compris colle	m²	1520,00			
	Ragréage de revêtement de sol	m²	25,00			
	Colle de revêtements muraux durs type faïence	m²	30,00			
	Jointts de dilatation et d'assemblage dans revêtement de sol	ml	20,00			
00.02.05	Traitement du plomb					
	Canalisations	m²	5,00			
	Batis de porte	U	3			
	Portes	U	50			
	Murs	m²	120,00			
	Plafonds	m²	32,00			
00.02.06	Disposition de fin de travaux	Ens	1,00			
00.02.07	Gestion des déchets	Ens	1,00			
00.02.08	Contrôle du chantier et métrologie amiante dans l'air	Ens	1,00			
	Sous-total 00.02. DESCRIPTION DES TRAVAUX DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE					
00.03.	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PURGE					
00.03.01	Travaux préalable aux opérations de déconstruction	Ens	1,00			
00.03.02	Curage	m²	2255,00			
	Ne sont pas compris dans les travaux de curage :					
	- Revêtements en pierre en RDC et des 2 escaliers					
	- Ouvrages structurels tels murs porteurs et murs de contreventement					
	- Gardes corps/mains courantes des escaliers et des trémies					
	- Menuiseries extérieures					
	- Descente d'eau pluviale à l'intérieur du bâtiment					
00.03.03	Travaux divers					
00.03.03.01	Remise en état du terrain	ens	1,00			
00.03.03.02	Mesures de sécurité en fin de curage	ens	1,00			
	Sous-total 00.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PURGE					
	Total en euros hors taxes					
	T.V.A. 20 %					
	Total en euros toutes taxes comprises					