SERRURERIE SCENIQUE

DESCRIPTIF DU CCTP

Le spectacle est un art vivant. Chaque représentation, chaque création est unique. L'environnement de la scène, l'éclairage, la sonorisation sont autant de facteurs à ajuster pour transmettre les idées au public. Certains équipements restent cependant dans des positions fixes. Il est alors nécessaire de prévoir des accroches fixes en scène et en salle



Caractéristiques techniques

- Acier S235 ou équivalent
- Dimensionnement suivant les CMU demandées

Réglementation respectée

- Normes
  - EN 15614
  - Marquage CE

Accessoires/Options

- Peinture noire
- Boulonnerie classe 8.8

OUTILLAGE NECESSAIRE :

- EPI
- Palans d'aide au levage

Descriptif produit

La serrurerie est une partie auquel nous apportons une grande attention. Tous les éléments nécessaires à la réalisation des ensembles sont analysés et dimensionnés pour répondre aux besoins du CCTP, comme aux règles de sécurité. Dans cette optique, nous nous imposons une pré-étude en tenant compte des charges demandées et des mesures du bâtiment. Les solutions techniques retenues respectent toujours les principes proposés et les sections de fers décrits au cahier des charges (si la résistance des matériaux est suffisante). Le résultat de nos installations dépend également de la qualité de nos produits. Nos fournitures métalliques sont issues de filière européenne. Elles sont au minimum de type S235 (E24).
L'ensemble de la serrurerie proposée est strictement conforme au descriptif.
Une finition noire intègre la serrurerie à l'environnement.



- Dimensionnement par rapport aux CMU demandées
- Filières européennes
- Boulonnerie classe 8.8



Conseils d'utilisation

- Respecter les règles de sécurité et l'utilisation des EPI lors des accès.



Recommandations d'experts

Un contrôle période doit être effectué tous les ans pour un contrôle visuel de l'ensemble.

METHODOLOGIE D'INTERVENTION

ÉTAPE 1 : PREPARATION DE L'INTERVENTION

Cette étape a pour but de préparer la zone d'intervention.

1. Réception de la serrurerie.
2. Balisage et restriction de l'accès d'intervention.
3. Mise en place des EPI.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION

1. Tracé des perçages pour fixation des consoles au laser.
2. Mise en place des goujons d'ancrage
3. Mise en place des consoles
4. Mise en place des profilés.
5. Réglage du niveau.
6. Serrage définitif.

ÉTAPE 3 : AUTO CONTRÔLE ET FIN D'INTERVENTION

Cette étape a pour but de valider la qualité du travail réalisé.

1. Contrôle visuel du travail effectué.
2. Repli du matériel de balisage.
3. Nettoyage de la zone.
4. Renseignement de la fiche d'autocontrôle et ouverture de la zone aux autres entreprises.